

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะกุดซาง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป หน้า ๐.๑๒ เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตารางเมตร พร้อมลงงานลูกรังปิดสันขอบตลอดแนว (รายละเอียดตามแบบกำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๕,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะกุดซาง

๕.๑ แบบ พร.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๕.๒ แบบ พร.๕ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสมบัติ	บิณฑะคุ	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลซาง	ประธานกรรมการ
๒.นายพนมไพโร	เกษางาม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายพงศธร	มุงธิสาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๔.นายเอกลักษณ์	ลีพรม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ปร.5

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะอุทยานกุศช้าง ตำบลชาง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลชาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานทาง	120,321.43	1.2726	153,121.05	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F	งานป้ายโครงการ	1 ป้าย	2,800.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				155,921.05	
ปรับลดเหลือ				155,900.00	
ตัวอักษร			หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งานถนน

346 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

450.5780347 บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายพนมไพโร เกษางาม)

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายสมบัติ บินตะคุ)

(ลงชื่อ) ค.ต.

ปลัดเทศบาลตำบลชาง

ผู้อนุมัติ

(สุระ คงเกษม)

นายกเทศมนตรีตำบลชาง

แบบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ป.ร.4

สำนักงานเทศบาลตำบลซาง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะอุทยานกุดซาง ตำบลซาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดปริมาณพื้นที่ 346 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานปรับระดับพื้นเดิม	346.00	ตร.ม.		0.00	5.00	1,730.00	1,730.00	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคายเดือน
2	งานคอนกรีต 1:2:4	41.52	ลบ.ม.		0.00	436.00	18,102.72	18,102.72	กุมภาพันธ์ 2558และ
3	ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	284.00	ถุง	112.50	31,950.00		0.00	31,950.00	ตามมาตรการ การ
4	ทรายน้ำจืด	24.00	ลบ.ม.	300.00	7,200.00		0.00	7,200.00	ปรับลดราคาค่างาน
5	กรวด	46.00	ลบ.ม.	400.00	18,400.00		0.00	18,400.00	ก่อสร้างของหน่วย
6	ทรายรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	300.00	5,400.00	99.00	1,782.00	7,182.00	งานภาครัฐ
7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.	0.82	ตัน	21,062.85	17,287.23	3,401.00	2,791.35	20,078.59	
8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	25.00	กก.	51.40	1,285.00		0.00	1,285.00	
9	ไม้แบบ	2.00	ลบ.พ.	450.00	900.00		0.00	900.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	13.52	ตร.ม.		0.00	133.00	1,798.16	1,798.16	
11	ตะปู	3.00	กก.	38.32	114.96		0.00	114.96	
12	งานขัดหยาบผิวพื้น	346.00	ตร.ม.		0.00	30.00	10,380.00	10,380.00	
13	ลูกรีงปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	50.00	1,200.00			1,200.00	
14	สายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม.	1	ป้าย	2,800	2,800.00				
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								120,321.43	