

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร / ชม. (ตอกเต็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 1211010

ฝ่าย/งาน

สำนัก / กองช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	16.00	ลบ.ม.			99.00	1,584.00	1,584.00	
1.2	ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	280.37	841.11	99.00	297.00	1,138.11	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้โครง	86.00	ตร.ม.	450.00	38,700.00	113.00	9,718.00	48,418.00	
2.2	ตะปู	22.00	กก.	44.00	968.00		0.00	968.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	1,330.00	1,995.00	398.00	597.00	2,592.00	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	5.00	ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	436.00	2,180.00	10,230.00	
3.3	คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.00	ลบ.ม.	1,730.00	6,920.00	436.00	1,744.00	8,664.00	
3.4	น้ำยากันซึม	15.00	ลิตร	30.00	450.00		0.00	450.00	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.00	กก.	20.75	2,365.50	2.80	319.20	2,684.70	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510.00	กก.	20.60	10,506.00	2.80	1,428.00	11,934.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440.00	กก.	20.58	9,055.20	2.80	1,232.00	10,287.20	
4.4	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	32.00	กก.	53.74	1,719.68		0.00	1,719.68	
	ยอดยกไป							100,669.69	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร / ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 1211010

ฝ่าย / งาน

สำนัก / กองช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	5. งานท่อและอุปกรณ์							100,669.69	
5.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 6 นิ้ว	0.30	ท่อน	3,793.00	1,137.90		0.00	1,137.90	
5.2	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,846.00	1,846.00		0.00	1,846.00	
5.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,154.00	1,154.00		0.00	1,154.00	
5.4	ท่อเหล็กออบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	0.20	ท่อน	201.00	40.20		0.00	40.20	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1 นิ้ว	3.00	ท่อน	56.00	168.00		0.00	168.00	
5.6	ข้อต่อเหล็กออบสังกะสี 90 dia 6 นิ้ว	2.00	ตัว	1,160.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.00	ตัว	510.00	1,020.00		0.00	1,020.00	
5.8	ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00		0.00	12,200.00	
5.9	สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	2,410.00	2,410.00		0.00	2,410.00	
5.10	ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว	2.00	ตัว	7,630.00	15,260.00		0.00	15,260.00	
5.11	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.00	ตัว	320.00	1,920.00		0.00	1,920.00	
5.12	ซี - โบลท์ ชั้น 15 dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	420.00	420.00		5,900.00	6,320.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กออบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.00	ตัว	190.00	190.00		0.00	190.00	
5.14	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
5.15	ข้อต่อเหล็กออบสังกะสี 90 dia 4 นิ้ว	4.00	ตัว	314.00	1,256.00		0.00	1,256.00	
	ยอดยกไป							149,161.79	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร / ชม. (ตอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่ 1211010

ฝ่าย / งาน

สำนัก / กอง ช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน

ประมาณการโดย นายพนมไพโร เกษงาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							149,161.79	
5.16	ซื้ออเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว	7.00	ตัว	178.00	1,246.00		0.00	1,246.00	
5.17	ซื้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	31.00	558.00		0.00	558.00	
5.18	ซื้อต่อกลีวงอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	9.00	162.00		0.00	162.00	
5.19	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18.00	ตัว	10.00	180.00		0.00	180.00	
5.20	ซื้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	8.00	8.00		0.00	8.00	
5.21	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	13.00	13.00		0.00	13.00	
5.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อกลีวงอก dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00		0.00	10,500.00	
5.23	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2.00	แผ่น	20.00	40.00		0.00	40.00	
5.24	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8.00	แผ่น	28.00	224.00		0.00	224.00	
5.25	ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2.00	แผ่น	40.00	80.00		0.00	80.00	
5.26	น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3 นิ้ว	16.00	ตัว	25.00	400.00		0.00	400.00	
5.27	น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	72.00	ตัว	20.00	1,440.00		0.00	1,440.00	
	6. งานผิวผนัง				0.00		0.00	0.00	
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.00	ตร.ม.	55.00	1,375.00	82.00	2,050.00	3,425.00	
	7. งานอื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
	ยอดยกไป							167,437.79	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร / ชม. (ตอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลชาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่ 1211010

ฝ่าย / งาน

สำนัก / กอง ช่างเทศบาลตำบลชาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษงาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา							167,437.79	
7.1	บันไดต่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
7.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.00	แผ่น	210.00	210.00		0.00	210.00	
7.3	กรวดกรอง dia 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว	1.00	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
7.4	ทรายกรองเร็ว	2.20	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
8.	งานทาสี				0.00		0.00	0.00	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	29.00	ตร.ม.	110.00	3,190.00	40.00	1,160.00	4,350.00	
9.	แอร์เรเตอร์				0.00		0.00	0.00	
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.00	ท่อน	3,030.00	6,060.00		0.00	6,060.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. X 6 ม.	5.00	เส้น	310.00	1,550.00		0.00	1,550.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.00	แผ่น	5,200.00	15,600.00		6,200.00	21,800.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.00	เส้น	710.00	3,550.00		0.00	3,550.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.00	เส้น	1,590.00	7,950.00		0.00	7,950.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.00	กล่อง	310.00	310.00		0.00	310.00	
	ขอยกไป							224,082.79	✓

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเสนา จังหวัดสิงห์บุรี แบบเลขที่ 2111100

ฝ่าย/งาน

สำนักงานการโยธา นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
I.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.00	ลบ.ม.			99.00	21,186.00	21,186.00	
I.2	ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	280.37	1,401.85	99.00	495.00	1,896.85	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	202.00	ตร.ม.	450.00	90,900.00	113.00	22,826.00	113,726.00	
2.2	ค้ำยันเสา ไม้ dia 3 นิ้ว x 3.00 ม. (50%)	70.00	ต้น	15.00	1,050.00		0.00	1,050.00	
2.3	ตะปู	45.00	กก.	44.00	1,980.00		0.00	1,980.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,330.00	6,650.00	398.00	1,990.00	8,640.00	
3.2	คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29.00	ลบ.ม.	1,730.00	50,170.00	436.00	12,644.00	62,814.00	
3.3	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.00	ลบ.ม.	1,610.00	9,660.00	436.00	2,616.00	12,276.00	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.00	กก.	25.34	633.50	2.80	70.00	703.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.00	กก.	20.75	11,205.00	2.80	1,512.00	12,717.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.00	กก.	20.60	31,106.00	2.80	4,228.00	35,334.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.00	กก.	20.58	55,874.70	2.80	7,602.00	63,476.70	
	ยอดยกไป							335,800.05	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถึงน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ 2111100

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กอง ช่างเทศบาลตำบลซาง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม

เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา							335,800.05	
4.5	วัดผูกเหล็กเบอร์ 18	145.00	กก.	53.74	7,792.30		0.00	7,792.30	
	5. งานท่อและอุปกรณ์				0.00		0.00	0.00	
5.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 6 นิ้ว	0.20	ท่อน	3,793.00	758.60	276.00	55.20	813.80	
5.2	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 4 นิ้ว	0.20	ท่อน	1,846.00	369.20	192.00	38.40	407.60	
5.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,154.00	1,154.00	150.00	150.00	1,304.00	
5.4	สามทางเหล็กออบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.00	ตัว	1,460.00	1,460.00		0.00	1,460.00	
5.5	ข้องอเหล็กออบสังกะสี 90 dia 6 นิ้ว	2.00	ตัว	1,160.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.00	ตัว	1,250.00	3,750.00		0.00	3,750.00	
5.7	สามทางเหล็กออบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.00	ตัว	430.00	860.00		0.00	860.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	12.00	ตัว	290.00	3,480.00		0.00	3,480.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	2.00	ตัว	320.00	640.00		3,400.00	4,040.00	
5.10	ฟุตาลัวทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทพพันเกลียว	10.00	ม้วน	12.00	120.00		0.00	120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.00	แผ่น	20.00	240.00		0.00	240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	1.00	แผ่น	28.00	28.00		0.00	28.00	
	ขอยกไป							365,075.75	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่ 2111100

ฝ่าย / งาน

สำนัก / กอง ข้าราชการตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							365,075.75	
5.14	น็อตยึดหน้าจาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	56.00	ตัว	23.00	1,288.00		0.00	1,288.00	
	6. งานตบแต่ง				0.00		0.00	0.00	
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.00	ตร.ม.	55.00	3,135.00	70.00	3,990.00	7,125.00	
	7. งานทาสี				0.00		0.00	0.00	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57.00	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00	
7.3	ทาสีเมนตัส	95.00	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	8. งานอื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องทลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.00	ชุด	720.00	720.00		0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.50	แผ่น	210.00	525.00		0.00	525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.00	แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.00	ชุด	270.00	810.00		0.00	810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
8.7	สายพ่วงอมกยูแจ	1.00	ชุด	280.00	280.00		0.00	280.00	
	ยอดยกไป							400,358.75	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอตั้งสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ดอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลชาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบบเลขที่ 3111030

ฝ่าย / งาน สำนักงาน โดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 สำนัก / กอง ข้าราชการพลตำรวจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	35.00	ลบ.ม.			99.00	3,465.00	3,465.00	
1.2	ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	280.37	981.30	99.00	346.50	1,327.80	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้โครง	243.00	ตร.ม.	250.00	60,750.00	113.00	27,459.00	88,209.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว x 4.00 ม. (50%)	575.00	ต้น	32.00	18,400.00		0.00	18,400.00	
2.3	ตะปู	61.00	กก.	44.00	2,684.00		0.00	2,684.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,330.00	665.00	398.00	199.00	864.00	
3.2	คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.50	ลบ.ม.	1,730.00	16,435.00	436.00	4,142.00	20,577.00	
3.3	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21.00	ลบ.ม.	1,610.00	33,810.00	436.00	9,156.00	42,966.00	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.00	กก.	25.34	1,647.10	2.80	182.00	1,829.10	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,040.00	กก.	20.75	21,580.00	2.80	2,912.00	24,492.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.00	กก.	20.60	16,995.00	2.80	2,310.00	19,305.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.00	กก.	20.58	9,672.60	2.80	1,316.00	10,988.60	
	ขอยกไป							235,107.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อมอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่ 3111030

ฝ่าย/งาน

สำนัก / กองช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							235,107.50	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.00	กก.	19.95	52,269.00	2.80	7,336.00	59,605.00	
4.6	ฉวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	150.00	กก.	53.74	8,061.00		0.00	8,061.00	
	5. งานท่อและอุปรกรณ์				0.00		0.00	0.00	
5.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,846.00	5,538.00	192.00	576.00	6,114.00	
5.2	ท่อเหล็กออบสังกะสี dia 3 นิ้ว	6.00	ท่อน	1,154.00	6,924.00	150.00	900.00	7,824.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	12.00	ตัว	320.00	3,840.00		0.00	3,840.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.00	แผ่น	28.00	252.00		0.00	252.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ตันเปิด)	2.00	ตัว	1,410.00	2,820.00		0.00	2,820.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ตันเปิด)	1.00	ตัว	1,830.00	1,830.00		0.00	1,830.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.00	ตัว	1,640.00	3,280.00		0.00	3,280.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	26.00	ตัว	290.00	7,540.00		0.00	7,540.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22.00	แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.10	นอตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	160.00	น๊อต	23.00	3,680.00		0.00	3,680.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.00	ตัว	1,375.00	5,500.00		10,600.00	16,100.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00		0.00	1,860.00	
	ยอดยกไป							358,353.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ดอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่ 3111030

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กอง ข่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษางาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							358,353.50	
5.13	ประตูหน้าต่างเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00		0.00	6,110.00	
5.14	ข้อโด้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
5.15	ข้อลวดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	1.00	ตัว	238.00	238.00		0.00	238.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24.00	ตัว	140.00	3,360.00		0.00	3,360.00	
5.17	น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8 นิ้ว	72.00	ตัว	15.00	1,080.00		0.00	1,080.00	
5.18	เทพื้นเกลียว	24.00	ม้วน	12.00	288.00		0.00	288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.00	จุด	270.00	810.00		0.00	810.00	
5.20	ท่อผ่าผนัง dia 4 นิ้ว	1.00	จุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
	6. งานปูนฉาบ ตกแต่ง				0.00		0.00	0.00	
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เส้า กาน	214.00	ตร.ม.	55.00	11,770.00	82.00	17,548.00	29,318.00	
	7. งานทาสี				0.00		0.00	0.00	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214.00	ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00	13,910.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28.00	ตร.ม.	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
7.3	ทาสีเมมเบอร์ส	64.00	ตร.ม.	110.00	7,040.00	40.00	2,560.00	9,600.00	
	8. งานอื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
	ยอดยกไป							426,897.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน ประมวลการ โดย นายพนมไพร เกษงาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 สำนัก / กอง ช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำไปยังที่ตั้งระบบประปา				0.00		0.00	0.00	
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ซื่อต่อยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	10.00	ท่อน	1,154.00	11,540.00	150.00	1,500.00	13,040.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ซื่อต่อยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว		ท่อน		0.00		0.00	0.00	
1.3	ซื่อ โคนเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	426.00	852.00		0.00	852.00	
1.4	ซื่อ โคนเหล็กอบสังกะสี 90 dia 2 นิ้ว		ตัว		0.00			0.00	
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อสูดไปยังปากท่อสูดของเครื่องสูบน้ำดิบ				0.00		0.00	0.00	
2.1	ท่อ API. หรือ A STM x 10 ฟุต + ซื่อต่อ dia 2 นิ้ว	10.00	ท่อน	826.00	8,260.00	100.00	1,000.00	9,260.00	
2.2	ซื่อ โคนเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3 นิ้ว		ตัว		0.00		0.00	0.00	
2.3	ฟุตวาล์วของเหล็ก dia 3 นิ้ว		ตัว		0.00		0.00	0.00	
	3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ				0.00		0.00	0.00	
3.1	ลวดหนามเบอร์ 12 dia 2.64 มม.		ชุด		0.00		0.00	0.00	
3.2	ตุ๊กกรงและราวตุ๊กกรงงานพักพร้อมติดตั้ง		ช่วง		0.00		0.00	0.00	
	4. อุปกรณ์อื่นๆ				0.00		0.00	0.00	
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55.00	ม.	72.00	3,960.00		0.00	3,960.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4 นิ้ว	7.000	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
								27,532.00	
								27,500.00	

รวมเงิน
คิดเป็นเงินค่างาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านซ่อมยก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ฝ่าย/งาน

สำนัก / กองช่างเทศบาลตำบลซาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายพนมไพร เกษงาม เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	2.00	ตัว	1,050.00	2,100.00		0.00	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	1.00	ตัว	450.00	450.00		0.00	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	1.00	ชุด	420.00	420.00		0.00	420.00	
4	คีมตัดขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า	1.00	อัน	220.00	220.00		0.00	220.00	
5	ไขควงสองเฟ	1.00	อัน	40.00	40.00		0.00	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	35.00	35.00		0.00	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	35.00	35.00		0.00	35.00	
8	พื่อนหัวกลมขนาดหน้าก 2 ปอนด์	1.00	อัน	100.00	100.00		0.00	100.00	
9	คัลัมเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวคล้ายทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1.00	อัน	200.00	200.00		0.00	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทับพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว	1.00	ตู้	2,800.00	2,800.00		0.00	2,800.00	
	แต่เดิมตี(กว้างxลึกxสูง) บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.				0.00		0.00	0.00	
11	คัลัมเมตรวัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด	1.00	ตัว	2,300.00	2,300.00		0.00	2,300.00	
	กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง(Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า				0.00		0.00	0.00	
	แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์				0.00		0.00	0.00	
	รวมเงิน							8,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							8,700.00	✓

